WYKAZ TRANSPORTU MAS

L.p.	Miejsce załadowania	Miejsce wyładowania	Odległ.	Objętość	Spycharka		Koparka+samochody		Kop. + sam. (dokop)	
					Objętość	Moment transportu	Objętość	Moment transportu	Objętość	Moment transportu
			m	m^3	m^3	m^4	m^3	m^4	m^3	m^4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH										
1. Roboty ziemne wykonywane ręcznie 351,90,00m^3 x 15%=52,90 m^3 z poprzecznym przerzutem na odległość do 3,0 m (15% z tabeli robót ziemnych).										
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami 351,90m^3 x 85% =299,00 m^3 z poprzecznym przerzutem na odległość do 3,0 km.										
3. Roboty ziemne wykonywane spycharkami 217.00 m^3 z przemieszczeniem na odległość do 100 m.										
4. Roboty ziemne wykonywane koparkami 397,60 m^3 z transportem na odległość do 1,0 km i wbudowanie w nasyp.										
5. Roboty ziemne wykonywane koparkami 124,10 m^3 z transportem na odległość do 1.0 km na odkład.										
6. Formowanie i zagęszczanie nasypów 52,90+299,00+397,60 = 749,50 m^3										
	PLANTOWANIE SKARP I POBOCZY									
1. Plantowanie skarp i poboczy nasypów 267,00 m^2.										
2. Plantowanie skarp i pobiczy wykopów 2223,00 m^2.										