MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000

Sekcje: 156.242.254
156.242.052
157.131.213
157.133.011
Obręb: 0006 KRYNICE
Jedn.ewid.: 061804_2 KRYNICE
Powiat: TOMASZÓW LUBELSKI
Województwo: LUBELSKIE

Mapa wykonana na podstawie istniejych map sytuacyjno wyskokościowychw skali 1:1000 obrębu KRYNICE
Mapa aktualna na dzień 16.08.2013r.
Układ współrzędnych: 1965
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
Nr ks rob. 10045-315/2013
KERG: 7444-15/2013

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

WYKONAŁ:
19.08.2013r.

Zbigniew SAK
geod. upr. nr 10045

PRACOWNIA GEODEZYJNA »GEOBIT«
Zbigniew SAK
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
ul. Lwowska 68 A tel. 84 664 45 88
tel. dom. 84 664 39 29 tel. kom. 603 074 918
NIP 921-100-63-46

ZAMÓWIENIE
STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Lubelskim
12. WRZ. 2019
GK. 6642 1520. 2019

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z brańcią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA TOMASZOWSKI
ul. Lwowska 68
22 - 600 Tomaszów Lubelski
Nazwa materiału zasobu kopia z operatu
Identyfikator ewidencyjny zasobu 2812.3-31/2013
Data wykonania kopii 12-09-2019
Z up. STAROSTY
Agata Borek
REFERENT
W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

STAROSTA TOMASZOWSKI
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Wydział Geodezji, Kat. nieruch. i Mienia Komunalnego
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze opracowania dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z prac uzupełniających przyjęto do zasobu państwowego w dniu 23. SIE. 2013
i zaewidencjonowano pod nr 2812.3-31/2013
Zaświadcza się, że zasób obejmuje te prace projektowe. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę zostaną wykazane i inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót budowlanych.
Tomaszów Lub. 23. SIE. 2013
Z up. STAROSTY
Aleksandra Żółdewska-Tytuła

W-1
KM 0+060,00
R - 250,00
α - 9° 00'
KIER. - PRAWY
PW - 19,68
SW - 0,32
PSK - 25,31
P - 0,00
i - 2% DASZKOWY
PP - 20,00
PŁK - 0+040,32
KŁK - 0+79,59

OZNACZENIA :
- GRANICA PASA DROGOWEGO
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK ZANIKAJĄCY
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BET.
- OŚ PROJEKTOWANEJ DROGI
- PROJEKTOWANE BARIERY U-11a
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
- PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BRUK.
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZY
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK.

W-1
KM 0+060,00
Reper roboczy nr 1 , H = 270,55
km 0+064 ; strona lewa - góra pokrywy studni kan. sanitarnej
Istn. przepust drogowy rurowy 2x80 ; L = 8,0 m
projektowany do przebudowy na przepust rurowy 1 fi 150 , w skosie 105°, długości L = 11,0 m + ścieki - wg. załącznika
POCZĄTEK PROJ. ODCINKA
KM 0+000,00
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna od km 0+000,00 do km 0+005,30 - projektowana nawierzchnia bitumiczna
KONIEC PROJ. ODCINKA
KM 0+150,00
U-11a obustronnie 2 x 9,0 mb
D-6
A-11a T-1
A-7
A-3 T-2
D-18 T-29
Proj. utwardzenie poboczy mieszanką kruszywa kam.
chodnik istn.
naw. z kostki brukowej
STANOWISKA POSTOJOWE 2 + 30 szt.
Proj. przejście dla pieszych z kostki brukowej - wyniesione
Projektowany chodnik z kostki brukowej
Projektowana nawierzchnia z asfaltobetonu
- DROGA KRAJOWA NR 17 -
ZAMOŚĆ
TOMASZÓW LUB.

USŁUGI DROGOWE I NADZORY BRANŻY DROGOWEJ	INWESTOR : GMINA KRYNICE 22-610 KRYNICE
UDiNBD 22 - 600 Tomaszów Lub ul. Ogrodowa 27 Rogóźno	NAZWA ZADANIA : **BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH** od km 0+000 do km 0+150 , dł. 150,00 mb **W M. KRYNICE**
NR. UMOWY :	

FUNKCJA :	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT :	Ryszard Radaj	LUB/0191/ZOOD/95	10. 2019	
SPRAWDZAJĄCY :	Władysław Kupicz	GP-II-7342/167/94	10. 2019	
SKALA 1 : 1000	NAZWA RYSUNKU : **PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**			ZAŁ. NR