

Przedszkole :

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przedszkole :					
1		UTWARDZENIA :			
1.1		Droga dojazdowa pożarowa od północnej strony projektowanego budynku :			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		293,00	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m2		
		poz.1	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
3 d.1.1	KNR-W 2- 01 0203-03 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1.5 km	m3		
		poz.1 * 0,37	m3	108,410	
				RAZEM	108,410
4 d.1.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.1	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 4-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
		poz.1	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.1	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
7 d.1.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka z wysiewki fr 2-8 mm z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.1	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
8 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 8 cm	m2		
		poz.1	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
9 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		102,00 * (0,40 * 0,15 + 0,15 * 0,20)	m3	9,180	
				RAZEM	9,180
10 d.1.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		102,00	m	102,000	
				RAZEM	102,000
11 d.1.1	KNR-W 2- 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		102,00 * 2,00	m2	204,000	
				RAZEM	204,000